

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa didapatkan dari laporan ini yaitu:

- Pekerjaan perkerasan rigid dalam proyek Jalan nasional Cerme kabupaten Gresik, dibagi menjadi beberapa pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan , pembersian, pengecoran, paska pengecoran, dan pengaspalan
- Dilakukannya pengecekan pada struktur setelah pengecoran apakah ada retak rambut atau tidak.
- Peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan harus dalam keadaan baik dan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan data di lapangan ataupun kecelakaan yang bisa diakibatkan oleh alat yang rusak.
- Ketebalan pelat yang digunakan untuk struktur rigid yaitu 10 cm dan digunakan wiremesh dengan ukuran M6.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran dalam laporan ini yaitu:

- Dalam sebuah proyek dibutuhkan manajemen k3 yang ketat. Tidak hanya aturan saja yang baik, para pekerja pun harus mematuhi manajemen k3 dengan baik dan benar agar tidak ada kecelakaan kerja.