

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari magang di Proyek Pembangunan Tahap 1 Rumah Sakit Muhammadiyah Jl. Kh. Kholil No.88, Kroman, Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dalam proyek Pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik Tahap 1 terdiri dari *Project Manager*, *Deputy Project Manager*, *Site Manager*, Logistik, Administrator Proyek, *Quantity Surveyor*, Pelaksana, Mekanik, *Drafter*, dan *Surveyor*.
2. Metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan struktur beton meliputi pekerjaan pembesian, pemasangan bekisting, pengecoran, dan pembongkaran bekisting. Dan pekerjaan atap rangka baja meliputi pemasangan kolom rangka baja, regel, gording, penggantung gording, dan ikatan angin.
3. Sistem manajemen proyek yang digunakan untuk mengejar keterlambatan dapat dilakukan dengan menambah durasi jam kerja (lembur), menambah kapasitas produksi, melakukan *overlap* pekerjaan, dan menambah pekerja.

6.2 Saran

1. Dilakukan pengawasan yang lebih detail dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Hal tersebut bertujuan agar pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan prosedur sehingga mendapatkan hasil akhir yang maksimal.
2. Menerapkan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lapangan pekerja. Seperti helm proyek, rompi proyek, dan *safety shoes*.