

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

1. Bangunan Pengolahan limbah Industri Terpadu ini menggunakan bangunan pengolahan yaitu: Screen, Netralisasi, Koagulasi - Flokulasi, Bak Pengendap I, Activated Sludge, Bak Pengendap II
2. Pengolahan lumpur sisa pengolahan dengan Sludge Drying Bed.
3. Dari diagram alir bangunan yang dibuat, beberapa parameter dalam limbah Rumah Sakit dapat diturunkan hingga memenuhi standart baku mutu yang ada.

Dari hasil perhitungan diperoleh data penurunan parameter pencemar sebagai berikut :