BAB XI DISKUSI DAN KESIMPULAN

XI.1. DISKUSI

Berhasil tidaknya suatu industri kimia tidak hanya terletak pada proses dan peralatan yang modern atau produk yang berkualitas baik, melainkan terletak pada sistem dan cara penanganan yang tepat serta sesuai baik mengenai proses, teknik produksi, manajemen dan pemasaran.

XI.1.1. Proses Produksi

Pada kenyataannya, untuk mendirikan pabrik Asam Asetat dari Asetaldehid Dengan Proses Oksidasi, proses harus dilakukan dan dikontrol dengan baik dan pemeliharaan alat harus diperhatikan pula.

XI.1.2. Faktor Lokasi

Faktor lokasi pabrik juga memegang peranan penting terhadap berhasilnya suatu industri. Dengan pertimbangan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta letak lokasi pabrik yang strategis baik dilihat dari lokasi penyediaan bahan baku, lokasi pelabuhan maupun lokasi pemasarannya, maka Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah direncanakan sebagai lokasi pendirian pabrik ini.

XI.1.3. Bentuk Perusahaan

Bentuk Perseroan Terbatas (PT) dipilih sebagai bentuk perusahaan dengan dasar pertimbangan fleksibilitas pada kelangsungan pabrik ini jangka panjang. Sedangkan struktur organisasi perusahaan berupa garis dan staff untuk memberi ketegasan tugas dan wewenang masing-masing karyawan.

XI.1.4. Faktor Ekonomi

Untuk mengetahui kelayakan pabrik ini dari segi ekonomi telah dilakukan perhitungan Rate of Return (ROR), Pay Out Period (POP) dan Break Even Point (BEP). Berdasarkan analisa ekonomi, bila diinvestasikan untuk pembuatan pabrik laju pengembaliannya sebesar 23,05%. Modal pabrik ini akan kembali setelah pabrik berproduksi 3 tahun 3 bulan, waktu ini relatif cukup jika dilihat berdasarkan perkiraan umur pabrik.

XI.2. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan operasi : Kontinyu 24 jam/hari

330 hari per tahun

2. Kapasitas produksi : 70.000 ton per tahun

3. Bahan baku : Asetaldehid

4. Lokasi : Kawasan industri Kendal, Jawa Tengah

5. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas

6. Struktur Organisasi : Garis dan staff

7. Jumlah Tenaga kerja : 180 orang

8. Umur pabrik : 10 tahun

9. Masa konstruksi : 2 tahun

11. FCI : Rp 832.124.242.304

12. WCI : Rp 969.466.285.065

13. Laju pengembalian modal: 23,05%

14. Pay Back Period : 3 Tahun 3 bulan

15. BEP : 31,00%