



BAB V
KESIMPULAN

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan proyek pembangunan jalan layang (*flyover*) Jalur Luar Lingkar Barat (JLLB) tahap 2 di kota Surabaya-Gresik, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat di ambil:

1. Tahapan – tahapan pekerjaan sistem drainase dilaksanakan secara baik dan optimal. Pengoptimalan pekerjaan dapat di liat dari langkah langkah pekerjaan yang di laksanakan (contoh : pada penggalian tanah, pemasangan terucuk bambu, pemasangan U-ditch, dan pemasangan deck drain.), meskipun pada realisasinya terjadi keterlambatan dan perombakan perencanaan pemasangan, yaitu u-ditch harus dinaikkan setinggi 6 cm pada bahu jalan.
2. Perencanaan proyek oleh PT. Dewanto Media, KSO di laksanakan dengan sistematis, setiap detail pekerjaan di perhitungkan dengan pelaksanaan di lapangan. Meskipun pada pelaksanaan pekerjaan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
3. Peralatan yang digunakan berdasarkan pada spesifikasi yang di butuhkan guna memaksimalkan pekerjaan dan jumlah yang ada sangat cukup.

5.2 Saran

Pada proses pekerjaan jalan layang (*flyover*) Jalur Luar Lingkar Barat (JLLB) tahap 2 di kota Surabaya-Gresik terdapat beberapa hal yang sebaiknya di laksanakan, tujuannya agar proses pelaksanaan berjalan dengan optimal dan lancer. Beberapa hal

yang dapat di jadikan saran adalah:

1. Diperlukan tinjauan ulang terhadap design dan metode pelaksanaan pekerjaan u-ditch yang sesuai dengan situasi lapangan , agar pekerjaan dapat selesai sesuai dengan target yang ditentukan.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan, perlu adanya tinjauan ulang terhadap metode pelaksanaan supaya tidak terjadi keterlambatan pekerjaan tiap bulannya dan target hariannya tercapai.